



# Regler för vinterväghållning

## Omfattning

Kommunen ansvarar endast för **vinterväghållningen** av de gator där kommunen är väghållare.

Kommunens snöröjning, sandning, vintersandsopning och underhållssopning utförs via entreprenad. Kommunen har i dagsläget inga egna resurser till att utföra vinterväghållning, varken maskinellt eller personalmässigt.

Enligt *Lagen (1998:814) 3§ med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning*, ansvarar **varje** fastighetsägare för snöröjning, halkbekämpning, sopning och renhållning av trottoarer utanför sin fastighet.

Undantaget är trottoaren på den norra sidan av Sveagatan mellan Storgatan och Vallgatan samt trottoaren på Vallgatan mellan Bergsgatan och Fjugesta Letstig. På dessa trottoarer **ansvarar kommunen för vinterväghållningen** då dessa anses som huvudstråk som förbinder bostadsdelar med centrumdelar och vårdcentralen.

## Arbetets utförande

### Snöröjning och sandning

Snöröjning påbörjas vid 5 cm snödjup på gång- och cykelvägar och vid 7-10 cm snödjup på gator och vägar. Snöröjning vid varierande snödjup kan också förekomma beroende på snöns beskaffenhet och närliggande väderprognoser.

Entreprenören avgör när det är dags att påbörja snöröjningen. Vid tveksamheter förs dialog mellan entreprenör och kommunen.

Halkbekämpning ska utföras efter varje snöröjning.

Principen är att gator, gång- och cykelvägar med stor trafik röjs först. Därefter röjs de minde trafikerade gatorna.

### Isrivning

Isrivning sker vid behov och efter överenskommelse mellan **kommun** och entreprenör. Kommunen bevakar behovet. Behov kan även påtalas av entreprenör.

### Tining av rännstens- och dagvattenbrunnar

Utförs vid behov och efter överenskommelse mellan **kommun** och entreprenör. Kommunen bevakar behovet. Behov kan även påtalas av entreprenör.

### Bortforsling av snö

Utförs vid behov och efter överenskommelse mellan **kommun** och entreprenör. Kommunen bevakar behovet. Behov kan även påtalas av entreprenör.



#### Vintersandupptagning

Framsopning och upptagning av vintersanden ska vara slutförd senast 15 april, om väderleken tillåter.

#### Besiktning och plogskador

Entreprenören ska utan dröjsmål rapportera till kommunen de eventuella skador som uppkommer till följd av vinterväghållningen. Kommunen ska efter att **vintersandupptagningens** slutförts, till entreprenören påtala eventuella uppmärksammade skador senast den 30 april.

Skador som uppkommit på gator eller fastighet till följd av vinterväghållning ska åtgärdas av entreprenören senast 31 maj.